

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	<b>Revitalizácia centra obce Trst'any</b>	JKSO	
		EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Trst'any	00324825	
Projektant			
Zhotoviteľ	Kaping s.r.o.	36655651	SK2022220453
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	Položiek
		08.10.2014	

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

### Rozpočtové náklady EUR

A		B		C				
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	34 910,64	8	Práce nadčas	13	Zariad. staveniska	0,00
2		Montáž	307 589,36	9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy	0,00
4		Montáž	0,00	11		16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00			17	Ostatné	0,00
6		Montáž	0,00			18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		342 500,00	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		24	DPH 20,00 % z 342 500,00
Dátum a podpis		25	Cena s DPH (r. 23-24)
Zhotoviteľ		E	Prípochy a odpočty
Dátum a podpis		26	Dodávky objednávateľa
		27	Krizová doložka
		28	Zvýhodnenie

## Rekapitulácia objektov stavby

**Stavba:** Revitalizácia centra obce Trstáň  
**Objednávateľ:** Obec Trstáň  
**Zhotoviteľ:** Kaping s.r.o.

**Dátum:** 08.10.2014  
**Projektant:**  
**Spracoval:**

Kód	Základka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	ZRN	HZS	VRN	KČ
	<b>Revitalizácia centra obce Trstáň</b>	<b>342 500,00</b>	<b>68 500,00</b>	<b>411 000,00</b>	<b>342 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SO 01	Rekonštrukcia verejného priestranstva pri O.Ú.	54 478,27	10 895,65	65 373,92	54 478,27	0,00	0,00	0,00
SO 02	Rekonštrukcia chodníka	5 936,37	1 187,27	7 123,64	5 936,37	0,00	0,00	0,00
SO 03	Rekonštrukcia MK	154 056,45	30 811,29	184 867,74	154 056,45	0,00	0,00	0,00
SO 04	Rekonštrukcia horného mosta	50 342,98	10 068,60	60 411,58	50 342,98	0,00	0,00	0,00
SO 05	Rekonštrukcia lávky	77 685,93	15 537,19	93 223,12	77 685,93	0,00	0,00	0,00
	<b>Celkom</b>	<b>342 500,00</b>	<b>68 500,00</b>	<b>411 000,00</b>	<b>342 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**KAPING s.r.o.**  
 Budovateľská 50, 080 01 PREŠOV, SLOVENSKO  
 IČO: 47122220453

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	<b>Revitalizácia centra obce Trst'any</b>	JKSO	
Názov objektu	<b>Rekonštrukcia verejného priestranstva pri O.Ú.</b>	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Trst'any	00324825	
Projektant			
Zhotoviteľ	Kaping s.r.o.	36655651	SK2022220453
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		08.10.2014	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady EUR

A		B		C	
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	8	Práca nadčas	13	Zariad. staveniska
	Dodávky		0,00		0,00%
	2 971,97				0,00
2	Montáž	9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava
	51 506,30		0,00		0,00%
					0,00
3	PSV	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy
	Dodávky		0,00		0,00%
	0,00				0,00
4	Montáž	11		16	Prevádzkové vplyvy
	0,00		0,00		0,00%
					0,00
5	"M"			17	Ostatné
	Dodávky				0,00%
	0,00				0,00
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
	0,00				0,00
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
	54 478,27				0,00
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady
	0,00		0,00		0,00

Projektant		D	
Dátum a podpis		Celkové náklady	
		23	Súčet 7, 12, 19-22
			54 478,27
Objednávateľ	Pečiatka	24	DPH 20,00 % z 54 478,27
			10 895,65
10.3.2015		25	<b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>
			<b>65 373,92</b>
Dátum a podpis	Pečiatka	E	
		Prípochy a odpočty	
Zhotoviteľ	Pečiatka	26	Dodávky objednávateľa
			0,00
		27	Kázavá doložka
			0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	28	Zvýhodnenie + -
			0,00



# ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia centra obce Trstáň

Objekt: Rekonštrukcia verejného priestranstva pri O.Ú.

Objednávateľ: Obec Trstáň

Zhotoviteľ: Kaping s.r.o.

Dátum: 08.10.2014

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Zemné práce</b>										
					<b>606,60</b>			<b>9 551,64</b>	<b>10 158,24</b>	<b>12 994,182</b>
1	R	113151114	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche do 500 m <sup>2</sup> , pruh do 750 mm, hr. 50 mm, -0,12700t	m <sup>2</sup>	195,000	9,95	0,00	1 940,25	1 940,25	5,070
2	R	113205111	Výrhanie obrúb betonových, chodníkových ležatých, -0,23000t	m	40,000	3,18	0,00	127,20	127,20	0,000
3	R	113307123	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m <sup>2</sup> z kameniva hrubého drveného, hr. 200 do 300 mm, -0,40000t	m <sup>2</sup>	20,500	13,76	0,00	282,08	282,08	0,000
4	R	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiešan. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	96,000	1,27	0,00	121,92	121,92	0,000
5	R	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hĺbke 3, do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	47,000	4,34	0,00	203,98	203,98	0,000
6	R	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepiivosť horniny	m <sup>3</sup>	47,000	0,77	0,00	36,19	36,19	0,000
7	R	130901121	Búranie konštrukcií z prostého betónu neprekladaného kamenom vo vykopávkach	m <sup>3</sup>	24,840	172,04	0,00	4 273,47	4 273,47	0,000
8	R	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 3000 m	m <sup>3</sup>	47,000	3,70	0,00	173,90	173,90	0,000
9	R	167101100	Nakladanie výkopku tr. 1-4 ručne	m <sup>3</sup>	47,000	5,95	0,00	279,65	279,65	0,000
10	R	180402111	Založenie trávniky parkového výševom v rovine do 1.5	m <sup>2</sup>	386,000	0,48	0,00	185,28	185,28	0,000
11	572	5721200	Trávové semeno - parková zmes	kg	2,000	7,20	14,40	0,00	14,40	0,004
12	R	181301104	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m <sup>2</sup> , hr. 250 mm	m <sup>2</sup>	386,000	3,21	0,00	1 239,06	1 239,06	0,000
13	R	183405291	vykonanie mulcovania	m <sup>2</sup>	94,000	0,26	0,00	24,44	24,44	0,188
14	554	554151000	Mulcovacia kôra	l	6 580,000	0,09	592,20	0,00	592,20	12 988,920
15	R	183204112	Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými korenami trvaliek	ks	126,000	1,14	0,00	143,64	143,64	0,000
16	R	20001	Sada výsadby dažďových záhrad (podľa Technickej správy)	sada	1,000	520,58	0,00	520,58	520,58	0,000
<b>Komunikácie</b>										
					<b>1 636,11</b>			<b>15 959,50</b>	<b>17 595,61</b>	<b>37 748,623</b>
17	R	572751112	Upravovanie výtlkov asfaltovým betónom, pri spotrebe na 1 km komunikácie nad 10 t	t	4,680	150,25	0,00	703,17	703,17	22,221
18	R	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0, 50 do 0,80 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	740,000	0,18	0,00	133,20	133,20	388,500
19	R	577142132	Beťón asfaltový po zhutnení i.tr. hr. 0-70mm (vyrovňávka)	m <sup>2</sup>	352,000	10,74	0,00	3 780,48	3 780,48	16 065,280
20	R	577152113	Beťón asfaltový po zhutnení i.tr. AC 16 hr. 60mm	m <sup>2</sup>	352,000	13,03	0,00	4 586,56	4 586,56	19 279,392
21	R	581131100	Dobetónovanie vozovky	m <sup>3</sup>	49,455	111,77	0,00	5 527,59	5 527,59	0,000
22	R	598911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6cm pre peších nad 20 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	105,000	11,70	0,00	1 228,50	1 228,50	1 234,800
23	592	5922902410	dlažba bez fázy 6 cm, sivá (základný prvok)	m <sup>2</sup>	53,000	14,32	758,96	0,00	758,96	379,215

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	592	5922902420	dlažba bez fázy 6 cm. červená (základný prvok)	m2	53,000	16,55	877,15	0,00	877,15	379,215
<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>										
25	R	914001100	Dočasné dopravné značenie -níjom	sada	1,000	1 482,71	0,00	1 482,71	1 482,71	0,000
26	R	917762111	Osadenie chodníka. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12. 5 do lôžka	m	145,000	9,52	0,00	1 380,40	1 380,40	3 708,520
27	592	5922903030	Obrubník rovny 100/20/10 cm, sivá	ks	146,000	4,76	694,96	0,00	694,96	1 023,768
28	R	917862111	Osadenie chodníka. obrub. betón. stojateho s bocnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12. 5 do lôžka	m	20,000	7,39	0,00	147,80	147,80	54,220
29	592	5922902940	Obrubník parkový 100/20/5 cm, sivá	ks	10,000	3,43	34,30	0,00	34,30	2,200
30	R	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	12,000	4,50	0,00	54,00	54,00	0,240
31	R	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	60,000	12,66	0,00	759,60	759,60	24,180
32	R	979054442	Očistenie vyburaných obrubníkov, krajníkov, dosiek a panelov s pôvodným vypl. škar cementovou maltou	m2	16,000	2,04	0,00	32,64	32,64	0,000
33	R	979082111	Vnútrostenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	104,165	6,37	0,00	663,53	663,53	0,000
34	R	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	104,165	1,65	0,00	171,87	171,87	0,000
35	R	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začaty 1 km nad 1 km	t	1 562,475	0,29	0,00	453,12	453,12	0,000
36	R	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	104,165	4,37	0,00	455,20	455,20	0,000
37	R	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	t	79,400	14,92	0,00	1 184,65	1 184,65	0,000
38	R	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné	t	24,765	19,89	0,00	492,58	492,58	0,000
<b>Presun hmôt HSV</b>										
39	R	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	169,742	2,08	0,00	353,06	353,06	0,000
<b>Ostatné</b>										
40	R	10001	Odpadkový koš - dodávka a montáž	ks	3,000	892,00	0,00	2 676,00	2 676,00	0,000
41	R	10002	Parková lavicka - dodávka a montáž	ks	9,000	1 240,00	0,00	11 160,00	11 160,00	0,000
42	R	10003	Informačná tabuľa - dodávka a montáž	ks	1,000	4 178,00	0,00	4 178,00	4 178,00	0,000
43	R	30001	Porealizačné zameranie stavby	kpl	1,000	350,00	0,00	350,00	350,00	0,000
<b>Celkom</b>										
							<b>2 971,97</b>	<b>51 506,30</b>	<b>54 478,27</b>	<b>55 555,333</b>
							<b>0,00</b>	<b>353,06</b>	<b>353,06</b>	<b>0,000</b>
							<b>0,00</b>	<b>18 364,00</b>	<b>18 364,00</b>	<b>0,000</b>



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	<b>Revitalizácia centra obce Trst'any</b>	JKSO	
Názov objektu	<b>Rekonštrukcia chodníka</b>	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Trst'any	00324825	
Projektant			
Zhotoviteľ	Kaping s.r.o.	36655651	SK2022220453
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		08.10.2014	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV Dodávky	1 581,57	8 Práca nadčas	0,00	13 Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2	Montáž	4 354,80	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Územné vplyvy	0,00%	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Ostatné	0,00%	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)	5 936,37	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady		0,00

<b>Projektant</b>		<b>D Celkové náklady</b>	
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22	5 936,37
<b>Objednávateľ</b>		24 DPH 20,00 % z 5 936,37	1 187,27
Dátum a podpis	Pečiatka	<b>25 Cena s DPH (r. 23-24)</b>	<b>7 123,64</b>
<b>Zhotoviteľ</b>		<b>E Prípochy a odpočty</b>	
Dátum a podpis	Pečiatka	26 Dodávky objednávateľa	0,00
		27 Kízavá doložka	0,00
		28 Zvýhodnenie + -	0,00

# ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia centra obce Trstany  
 Objekt: Rekonštrukcia chodníka

Objednávateľ: Obec Trstany  
 Zhotoviteľ: Kaping s.r.o.  
 Dátum: 08.10.2014

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Zemné práce</b>										
1	R	121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	28,800	1,10	0,00	31,68	31,68	0,000
2	R	171101101	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	m <sup>3</sup>	26,250	1,49	0,00	39,11	39,11	0,000
3	R	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachtiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	13,500	2,75	0,00	37,13	37,13	0,000
4	R	180402111	Založenie trávniká parkového výševom v rovine do 1.5	m <sup>2</sup>	135,000	0,48	0,00	64,80	64,80	0,000
5	572	572112000	Trávové semenno - parková zmes	kg	1,000	7,20	0,00	7,20	7,20	0,001
6	R	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m <sup>2</sup>	144,000	0,36	0,00	51,84	51,84	0,000
7	R	181301104	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m <sup>2</sup> , hr.250 mm	m <sup>2</sup>	135,000	3,21	0,00	433,35	433,35	0,000
8	R	182201101	Svahovanie trvalých svahov v násype	m <sup>2</sup>	135,000	1,24	0,00	167,40	167,40	0,000
<b>Komunikácie</b>										
9	R	564271112	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vŕhcentím a zhutnením po zhutnení hr.260 mm	m <sup>2</sup>	99,000	7,85	0,00	777,15	777,15	5 157,801
10	R	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	90,000	11,70	0,00	1 053,00	1 053,00	907,200
11	592	5922902410	dlažba bez fázy 6 cm, sivá (základný prvok)	m <sup>2</sup>	46,000	14,32	0,00	658,72	658,72	285,660
12	592	5922902420	dlažba bez fázy 6 cm, červená (základný prvok)	m <sup>2</sup>	46,000	16,55	0,00	761,30	761,30	285,660
<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>										
13	R	914001100	Dočasné dopravné značenie -nájom	sada	1,000	497,21	0,00	497,21	497,21	0,000
14	R	917862111	Osadenie chodníka, obrub. betón. stojateho s bocnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	90,000	7,39	0,00	665,10	665,10	1 097,820
15	592	5922902940	Obrubník parkový 100/20/5 cm, sivá	ks	45,000	3,43	0,00	154,35	154,35	44,550
<b>Presun hmôt</b>										
16	R	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	87,807	2,13	0,00	187,03	187,03	0,000
<b>Ostatné</b>										
17	R	30001	Porealizačné zameranie stavby	kpl	1,000	350,00	0,00	350,00	350,00	0,000
<b>Celkom</b>							<b>1 581,57</b>	<b>4 354,80</b>	<b>5 936,37</b>	<b>7 778,69</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	<b>Revitalizácia centra obce Trst'any</b>	JKSO	
Názov objektu	<b>Rekonštrukcia MK</b>	EČO	
Objednávateľ	Obec Trst'any	Miesto	
Projektant		IČO	IČ DPH
Zhotoviteľ	Kaping s.r.o.	00324825	
Rozpočet číslo	Spracoval	36655651	SK2022220453
		Dňa	08.10.2014

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky 4 052,84	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariad. staveniska 0,00% 0,00
2	Montáž 150 003,61	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00% 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00% 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00% 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatné 0,00% 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 154 056,45	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

<b>Projektant</b>		<b>D Celkové náklady</b>
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22 154 056,45
<b>Objednávateľ</b>		24 DPH 20,00 % z 154 056,45 30 811,29
Dátum a podpis	Pečiatka	<b>25 Cena s DPH (r. 23-24) 184 867,74</b>
<b>Zhotoviteľ</b>		<b>E Prípochy a odpočty</b>
Dátum a podpis	Pečiatka	26 Dodávky objednávateľa 0,00
		27 Kízavá doložka 0,00
		28 Zvýhodnenie + - 0,00



# ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia centra obce Trstany  
Objekt: Rekonštrukcia MK

Objednávateľ: Obec Trstany  
Zhotoviteľ: Kaping s.r.o.  
Dátum: 08.10.2014

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Práce HSV</b>										
<b>Zemné práce</b>										
1	R	113151114	Odsitrávanie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche do 500 m <sup>2</sup> , pruh do 750 mm, hr. 50 mm, -0,12700t	m <sup>2</sup>	700,000	9,95	0,00	6 965,00	6 965,00	66,500
2	R	113307123	Odsitrávanie podkladu v ploche do 200 m <sup>2</sup> z kameniva hrubého drveného, hr. 200 do 300 mm, -0,40000t	m <sup>2</sup>	395,500	13,76	0,00	5 442,08	5 442,08	0,000
<b>Komunikácie</b>										
3	R	561242511	Zhot. podkladu zo zeminy stabil. cement. S II, z mat. nakupovaného hr. 12 cm	m <sup>2</sup>	202,000	3,76	0,00	759,52	759,52	543,178
4	R	564251114	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr. 180 mm	m <sup>2</sup>	202,000	5,55	0,00	1 121,10	1 121,10	14 866,190
5	R	569231111	Spenenie krajnic, komunikácií pre peších štrkopieskom alebo kamenivom ťaženým, hr. 100 mm	m <sup>2</sup>	257,000	3,19	0,00	819,83	819,83	13 368,369
6	R	572751112	Upravenie výtlkov asfaltovým betónom, pri spotrebe na 1 km komunikácie nad 10 t	t	50,310	150,25	0,00	7 559,08	7 559,08	2 567,772
7	R	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0, 50 do 0,80 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	5 298,000	0,22	0,00	1 165,78	1 165,78	19 934,838
8	R	577142132	Betón asfaltový po zhutnení i.tr. hr. 0-70mm (vyrovňávka)	m <sup>2</sup>	2 456,000	10,74	0,00	26 377,44	26 377,44	782 100,920
9	R	577152113	Betón asfaltový po zhutnení i.tr. AC 16 hr. 60mm	m <sup>2</sup>	2 456,000	13,03	0,00	32 001,68	32 001,68	938 570,224
10	R	581131100	Dobetónovanie vozovky	m <sup>3</sup>	249,165	111,77	0,00	27 849,17	27 849,17	0,000
<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>										
11	R	914001100	Dočasné dopravné značenie -nejom	sada	1,000	1 569,06	0,00	1 569,06	1 569,06	0,000
12	R	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	791,000	9,52	0,00	7 530,32	7 530,32	110 360,320
13	592	5922903030	Obrubník rovny 100/20/10 cm, sivá	ks	799,000	4,76	3 803,24	0,00	3 803,24	30 643,248
14	R	919411111	Celo priepustu z betónu prostého z rúr DN 300 až DN 500 mm	ks	19,000	116,58	0,00	2 215,02	2 215,02	2 307,265
15	R	919512111	Zhotovenie priepustu z rúr betónových DN 400 mm	m	6,000	37,22	0,00	223,32	223,32	23,442
16	592	5922113800	Rúra železobetónová pre dažďové vody TYP 4-40 Ms 40xdl.100cm	ks	6,000	41,60	249,60	0,00	249,60	12,060
17	R	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	70,000	4,50	0,00	315,00	315,00	8,260
18	R	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	516,000	12,66	0,00	6 532,56	6 532,56	1 789,488
19	R	938902203	Čistenie priekop spevnených o objeme nánosu 0, 30-0,50 m <sup>3</sup> /m	m	270,000	9,31	0,00	2 513,70	2 513,70	0,000
<b>Práca celkom</b>										<b>1 917 162,074</b>
<b>Montáž celkom</b>										<b>12 407,08</b>
<b>Dodávka celkom</b>										<b>4 052,84</b>
<b>Cena celkom</b>										<b>153 706,45</b>
<b>Hmotnosť celkom</b>										<b>1 917 162,074</b>

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	R	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m <sup>2</sup>	2 456,000	0,07	0,00	171,92	171,92	0,000
21	R	938909400	Precistenie priepustu s naložením a odvozom nánosov	m	60,000	18,45	0,00	1 107,00	1 107,00	0,000
22	R	938909612	Odstránenie nánosu na krajniciach priem. hr. 100-200 mm, -0,25/200t	m <sup>2</sup>	257,000	2,05	0,00	526,85	526,85	0,000
23	R	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	311,864	6,37	0,00	1 986,57	1 986,57	0,000
24	R	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	t	311,864	1,70	0,00	530,17	530,17	0,000
25	R	979082219	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	4 677,960	0,29	0,00	1 356,61	1 356,61	0,000
26	R	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vyburaných hmôt	t	311,864	20,33	0,00	6 340,20	6 340,20	0,000
27	R	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	t	158,200	14,92	0,00	2 360,34	2 360,34	0,000
28	R	979089212	Poplatok za skladovanie - bitumenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné	t	88,900	19,89	0,00	1 768,22	1 768,22	0,000
<b>Presun hmôt HSV</b>						<b>0,00</b>		<b>2 546,07</b>	<b>2 546,07</b>	<b>0,000</b>
29	R	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 195,338	2,13	0,00	2 546,07	2 546,07	0,000
<b>D Ostatné</b>						<b>0,00</b>		<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>0,000</b>
30	R	30001	Poreizračné zameranie stavby	kpl	1,000	350,00	0,00	350,00	350,00	0,000
<b>Celkom</b>						<b>4 052,84</b>		<b>150 003,61</b>	<b>154 056,45</b>	<b>1 917 162,07</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	<b>Revitalizácia centra obce Trst'any</b>	JKSO	
Názov objektu	<b>Rekonštrukcia horného mosta</b>	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Trst'any	00324825	
Projektant			
Zhotoviteľ	Kaping s.r.o.	36655651	SK2022220453
	Rozpočet číslo    Spracoval	Dňa	
		08.10.2014	

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	1 324,18	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž	49 018,80	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		50 342,98	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

<b>Projektant</b>		<b>D</b>		<b>Celkové náklady</b>	
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22	50 342,98	
<b>Objednávateľ</b>		24	DPH 20,00 % z 50 342,98	10 068,60	
10.3.2015		25	<b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>	<b>60 411,58</b>	
Dátum a podpis	Pečiatka	<b>E</b>			
<b>Zhotoviteľ</b>		<b>Prípochy a odpočty</b>			
Dátum a podpis	Pečiatka	26	Dodávky objednávateľa	0,00	
		27	Kízavá doložka	0,00	
		28	Zvýhodnenie + -	0,00	



# ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia centra obce Trstáň  
 Objekt: Rekonštrukcia horného mosta

Objednávateľ: Obec Trstáň  
 Zhotoviteľ: Kaping s.r.o.  
 Dátum: 08.10.2014

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Práce HSV</b>										
<b>Zemné práce</b>										
1	R	113151327	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v nad 500 m <sup>2</sup> , pruh nad 750 mm, s prek.hr.300 mm, -0,735t	m <sup>2</sup>	136,350	35,32	0,00	4 815,88	4 815,88	0,000
2	R	115001106	Ovodenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 600	m	12,000	49,02	0,00	588,24	588,24	9,912
3	R	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	46,035	4,92	0,00	226,49	226,49	0,000
4	R	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m <sup>3</sup>	13,811	0,83	0,00	11,46	11,46	0,000
5	R	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	45,000	8,05	0,00	362,25	362,25	0,000
6	R	131201109	Hlbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepiivosť horniny 3	m <sup>3</sup>	13,500	0,72	0,00	9,72	9,72	0,000
7	R	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	23,560	20,84	0,00	490,99	490,99	0,000
8	R	132201109	Priplatok k cene za lepiivosť pri hlbení ryh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m <sup>3</sup>	7,068	5,89	0,00	41,63	41,63	0,000
9	R	162301112	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespavennej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m <sup>3</sup> na vzdialenosť do 1000 m	m <sup>3</sup>	114,595	3,62	0,00	414,83	414,83	0,000
10	R	162501109	Vodorovné premiestnenie výkopku nespavennej ceste, z horniny tr.1-4 priplatok k cene za každých ďalších i začiatých 1000 m	m <sup>3</sup>	572,975	0,49	0,00	280,76	280,76	0,000
11	R	171201201	Uloženie sypaniny na sklady do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	114,595	0,74	0,00	84,80	84,80	0,000
						<b>1 037,92</b>	<b>0,00</b>	<b>20 523,68</b>	<b>21 561,60</b>	<b>574,035</b>
<b>Zakladanie</b>										
12	R	229942111	Rúrkové mikropilóty tlakové i ťahové z ocele 11 523 cast hladká, pri priemere nad 60 do 80 mm	m	80,000	92,56	0,00	7 404,80	7 404,80	374,480
13	R	229946111	Hlava rúrkovej mikropilóty namáhaná len tlakom pri priemere mikropilóty nad 60 do 80 mm	ks	16,000	34,71	0,00	555,36	555,36	2,208
14	R	235681121	Tesnenie hradiacich stien - zhotovenie	m <sup>3</sup>	30,000	9,94	0,00	298,20	298,20	0,000
15	R	235681131	Tesnenie hradiacich stien - odstránenie	m <sup>3</sup>	30,000	6,70	0,00	201,00	201,00	0,000
16	R	274324117	ZB veniec mikropilót	m <sup>3</sup>	5,284	137,25	0,00	725,23	725,23	67,836
17	R	262009362	Priplatok k cene za výnos jadra vrtoz pre inžektáže podzemné v hĺbke 0 - 25 m, D nad 93 do 156 mm	m	80,000	20,53	0,00	1 642,40	1 642,40	23,680
18	R	262301171	Vrty pre inžektovanie vykonávané na povrchu vrtacími kladivami D 13-56 mm, úpadne až horizont. v hornine III	m	30,520	17,19	0,00	524,64	524,64	0,153
19	553	553002001	Kotva lepená	ks	188,000	4,03	0,00	757,64	757,64	0,000
20	553	55320001	Oceľový mat.pre kotv.rimsy	kg	98,000	2,86	0,00	280,28	280,28	0,000

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	R	262303372	Vrty pre iniektáž zvislé povrchové, D nad 93 do 156 mm, v hĺbke 0 - 25 m, v hornine III	m	80,000	73,05	0,00	5 844,00	5 844,00	94,640
22	R	274354111	Debnenie základových pásov mostných konštrukcií - zhotovenie	m2	16,800	6,55	0,00	110,04	110,04	10,718
23	R	274354211	Debnenie základových pásov mostných konštrukcií - odstránenie	m2	16,800	2,51	0,00	42,17	42,17	0,000
24	R	282602212	Iniektovanie povrchové s dvojitým obturátorom mikropilót alebo kotiev tlakom nad 0, 6 do 2,0 MPa	m	80,000	36,83	0,00	2 946,40	2 946,40	0,320
25	R	285947110	Ťm z betoniár. ocele pri priem. ocele 14 mm, dĺžky 0,2m s osadením, vc-lepenia	ks	96,000	2,39	0,00	229,44	229,44	0,000
<b>Zvislé a kompletne konštrukcie</b>					<b>0,00</b>	<b>5 269,53</b>	<b>0,00</b>	<b>5 269,53</b>	<b>5 269,53</b>	<b>387,264</b>
26	R	334361156	Výstuž vencov	t	0,450	1 705,34	0,00	767,40	767,40	0,205
27	R	317321119	Rimsy zo železového betónu tr. C 35/45 mostných konštrukcií	m3	2,678	118,55	0,00	317,48	317,48	0,000
28	R	317353121	Debnenie mostových ríms akéhokolvek tvaru, priamych, zalomených alebo zakrivených zhotovenie	m2	13,596	21,73	0,00	295,44	295,44	17,145
29	R	317353221	Debnenie mostových ríms akéhokolvek tvaru, priamych, zalomených alebo zakrivených-odstránenie	m2	13,596	3,47	0,00	47,18	47,18	0,000
30	R	317361216	Výstuž mostných konštrukcií - ríms zo železového betónu z ocele zn. 10 505	t	0,424	1 464,45	0,00	620,93	620,93	0,181
31	R	327323128	Múry a valy z betónu železového tr. C 30/37	m3	3,500	119,38	0,00	417,83	417,83	30,944
32	R	327351211	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m zhotovenie	m2	24,000	14,68	0,00	352,32	352,32	36,816
33	R	327351221	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m odstránenie	m2	24,000	10,18	0,00	244,32	244,32	0,000
34	R	327361006	X Výstuž múrov a valov priemeru do 12 mm, z ocele 10 505	t	0,120	1 122,85	0,00	134,74	134,74	0,015
35	R	327501111	X Výplň za oporami a protimrazové klíny so zhutnením z kameniva drevného alebo ťaženého	m3	12,000	17,11	0,00	205,32	205,32	300,600
36	R	348171111	Osadenie zábradlia ocelového na moste vrátane spojenia dielcov hmotnosti do 100 kg/m	M	20,600	29,75	0,00	612,85	612,85	1,360
37	R	553001002	Dodávka mostného zábradlia	m	20,600	60,86	0,00	1 253,72	1 253,72	0,000
<b>Vodorovné konštrukcie</b>					<b>0,00</b>	<b>2 283,09</b>	<b>0,00</b>	<b>2 283,09</b>	<b>2 283,09</b>	<b>2 332,405</b>
38	R	421351112	Debnenie nosných konštrukcií mostov dosiek a klenieb plného prierezu, zhotovenie bez nábehov	m2	1,356	10,08	0,00	13,67	13,67	0,011
39	R	421351211	Debnenie nosných konštrukcií mostov dosiek a klenieb plného prierezu, odstránenie	m2	1,356	3,25	0,00	4,41	4,41	0,000
40	R	451311521	Podklad pod diažbu z prostého betónu vodostavebného V4-C 12/15 hr.nad 100 do 150 mm	m2	45,675	17,55	0,00	801,60	801,60	776,840
41	R	465513127	Diažba z lomového kamena, na cementovú maltu, s vyškáraním cementovou maltou, hr. kamena 200 mm	m2	45,675	31,93	0,00	1 458,40	1 458,40	1 555,553
42	R	894201162	Spádovaný betón	m3	0,053	94,47	0,00	5,01	5,01	0,000
<b>Komunikácie</b>					<b>0,00</b>	<b>4 229,73</b>	<b>0,00</b>	<b>4 229,73</b>	<b>4 229,73</b>	<b>10 046,667</b>



P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	R	564871111	Podklad zo štrkdrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 250 mm	m2	110,000	6,35	0,00	698,50	698,50	5 586,130
44	R	565171021	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.II, po zhutnení hr.100 mm	m2	110,000	16,74	0,00	1 841,40	1 841,40	3 127,410
45	R	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0, 50 do 0,80 kg/m2	m2	158,180	0,24	0,00	37,96	37,96	17,716
46	R	577131211	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný AC 8 (ABJ), strednozrnný AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný AC 16 (ABH) hr.40mm	m2	110,000	10,74	0,00	1 181,40	1 181,40	1 255,210
47	R	577132111	Betón asfaltový modifik. po zhutnení I.tr. strednozrnný AC 11 (ABS)	m2	24,090	11,83	0,00	284,98	284,98	60,201
48	R	577132111	Betón asfaltový modifik. APOLLOBITom po zhutnení I.tr. strednozrnný AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný AC 16 (ABH) hr.45mm	m2	24,090	7,70	0,00	185,49	185,49	0,000

**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**

49	R	622661326	Náter betónu mostu akrylátový 1x pružný ochranný+1x vrchný	m2	78,770	7,86	0,00	619,13	619,13	9,531
50	R	627471152	Reprofilácia stien sanačnou malťou, 1 vrstva hr.20 mm	m2	18,608	38,23	0,00	711,38	711,38	14,682

**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**

51	R	914001100	Docasné dopravné značenie -nájom	sada	1,000	2 486,06	0,00	2 486,06	2 486,06	0,000
52	R	914001101	Docasné dopravné značenie	ks	1,000	198,88	0,00	198,88	198,88	0,000
53	R	919723210	Pružná asfaltová zalievka	m	44,960	3,04	0,00	136,68	136,68	0,000
54	R	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	11,000	12,23	0,00	134,53	134,53	0,814
55	628	6285267400	Pás modifikovaný SBS	m2	20,600	4,16	85,70	0,00	85,70	0,080
56	R	938902031	Otryskanie degradovaného betónu vodou do 20 mm	m2	64,970	7,67	0,00	498,32	498,32	4,353
57	R	938902071	Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou	m2	41,200	1,98	0,00	81,58	81,58	1,772
58	R	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 00 do 1,20 m a výšky do 10 m	m2	28,500	1,87	0,00	53,30	53,30	0,000
59	R	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	m2	28,500	1,17	0,00	33,35	33,35	0,000
60	R	961041211	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií z prost. betónu, -2,200000t	m3	6,696	86,55	0,00	579,54	579,54	0,000
61	R	966075141	Odsíranie konštrukcií na mostoch kamenných alebo betónových kovového zbradlia v celku, -0,01800t	m	20,600	10,93	0,00	225,16	225,16	0,041
62	R	979082113	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	15,092	9,43	0,00	142,32	142,32	0,000
63	R	979082119	Vodorovná doprava po suchu alebo naložením. Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	t	377,300	0,60	0,00	226,38	226,38	0,000
64	R	914001112	Osadenie zvislých cest. dopr. značiek v rámoch na ocelové konštrukcie	kus	2,000	39,78	0,00	79,56	79,56	1,968
65		404454150	Značka dopravná príkaz. reflexná AL C8	ks	2,000	49,72	99,44	0,00	99,44	0,000
66		404459610	Stĺpik AL 60/5 hladký drážkový	m	2,000	20,88	41,76	0,00	41,76	0,000



P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Presun hmôt HSV</b>										
67	R	998214111	Presun hmôt pre mosty montované z ošľacov železob. výšky mosta do 20 m	t	163,526	7,53	0,00	1 231,35	1 231,35	0,000
<b>Práce a dodávky PSV</b>							<b>59,36</b>	<b>661,66</b>	<b>721,02</b>	<b>0,412</b>
<b>Izolácie proti vode a vlhkosti</b>							<b>59,36</b>	<b>379,54</b>	<b>438,90</b>	<b>0,027</b>
68	R	71112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetracným náterom za studena	m2	3,600	0,20	0,00	0,72	0,72	0,004
69	111	1116315000	Lak asfaltový v sudaoh	t	0,037	1 401,24	51,85	0,00	51,85	0,001
70	R	711122131	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým náterom za tepla	m2	7,200	0,46	0,00	3,31	3,31	0,022
71	111	1116134600	Asfalt izolacný 85/25 v sudaoh do 250kg	t	0,012	625,92	7,51	0,00	7,51	0,000
72	R	711391300	Izolácia mostovky	m2	29,200	12,86	0,00	375,51	375,51	0,000
<b>Dokončovacie práce - nátery</b>							<b>0,00</b>	<b>282,12</b>	<b>282,12</b>	<b>0,385</b>
73	R	783271001	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. polyuretánové farby šedej jednotnásobné 2x s emailovaním	m2	22,660	9,76	0,00	221,16	221,16	0,317
74	R	783251017	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. epoxidové a epoxidichtové farby bielej základný	m2	22,660	2,69	0,00	60,96	60,96	0,068
<b>Práce a dodávky M</b>							<b>0,00</b>	<b>936,54</b>	<b>936,54</b>	<b>0,000</b>
<b>Povrch. úprava strojov a zariadení</b>							<b>0,00</b>	<b>936,54</b>	<b>936,54</b>	<b>0,000</b>
75	R	250040111	Metalizácia zinkom /Zn/ 100 mikrometrov tr.II.spotreba kovu 1,56 kg/m2, výška do 1,9 m	m2	22,660	26,12	0,00	591,88	591,88	0,000
76	R	250040311	Otryskávanie kremičitým pieskom tr.II.spotreba piesku 96 kg/m2, výška do 1,9 m	m2	22,660	15,21	0,00	344,66	344,66	0,000
<b>d Ostatné</b>							<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>0,000</b>
77	R	30001	Porealizačné zameranie stavby	kpl	1,000	350,00	0,00	350,00	350,00	0,000
<b>Celkom</b>							<b>1 324,18</b>	<b>49 018,80</b>	<b>50 342,98</b>	<b>13 383,936</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	<b>Revitalizácia centra obce Trst'any</b>	JKSO	
Názov objektu	<b>Rekonštrukcia lávky</b>	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Trst'any	00324825	
Projektant			
Zhotoviteľ	Kaping s.r.o.	36655651	SK2022220453
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		08.10.2014	

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 24 980,08	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariad. staveniska 0,00% 0,00
2	Montáž 52 705,85	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00% 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00% 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00% 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatné 0,00% 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 77 685,93	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

<b>Projektant</b>		<b>D Celkové náklady</b>
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22 77 685,93
<b>Objednávateľ</b>		24 DPH 20,00 % z 77 685,93 15 537,19
Dátum a podpis	Pečiatka	<b>25 Cena s DPH (r. 23-24) 93 223,12</b>
<b>Zhotoviteľ</b>		<b>E Prípochty a odpočty</b>
Dátum a podpis	Pečiatka	26 Dodávky objednávateľa 0,00
		27 Kízavá doložka 0,00
		28 Zvýhodnenie + - 0,00

# ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia centra obce Trst'any  
 Objekt: Rekonštrukcia lávky

Objednávatel': Obec Trst'any  
 Zhotoviteľ: Kaping s.r.o.  
 Dátum: 08.10.2014

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Práce HSV</b>										
<b>Zemné práce</b>										
1	R	113106241	Rozoberanie vozovky a plochy z panelov so škárami zaliatymi asfaltovou alebo cementovou maltou, -0,40800t	m2	556,000	1,41	0,00	783,96	783,96	0,000
2	R	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hĺbke 3, do 100 m3	m3	25,536	4,92	0,00	125,64	125,64	0,000
3	R	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepiivosť horniny	m3	7,661	0,83	0,00	6,36	6,36	0,000
4	R	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	m3	25,536	5,06	0,00	129,21	129,21	0,000
5	R	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezuhutnených štrkopiesok doviest 6,4m3	m3	10,400	0,93	0,00	9,67	9,67	0,000
6	R	327501111	X Vypln za oporami a protimrazové klíny so zhutnením z kameniva drevného alebo ťaženého	m3	6,400	17,11	0,00	109,50	109,50	85,504
7	R	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	15,960	0,74	0,00	11,81	11,81	0,000
8	R	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hĺbke 1-4 so zhutnením	m2	31,920	0,37	0,00	11,81	11,81	0,000
							<b>42,16</b>	<b>9 197,44</b>	<b>9 239,60</b>	<b>3 219,635</b>
<b>Zakladanie</b>										
9	R	216903111	Očistenie prúdov piesku (otryskanie) OK	m2	246,498	17,61	0,00	4 340,83	4 340,83	3 131,018
10	R	224382110	Zhotovenie výplne pilot zvislých z betónu železového do 10 m, priemer piloty 245- 450 mm	m	5,670	13,08	0,00	74,16	74,16	0,074
11	R	262402172	Rýchlostné diamantové vrtanie zvislé povrchové D do 56 mm, v hl. 0-25 m, v hornine IV	m	1,200	86,67	0,00	104,00	104,00	0,011
12	553	553200000	Koiva M20/350	kus	4,000	10,54	42,16	0,00	42,16	0,000
13	R	264321212	Vrty pre piloty zapažené zvislé, priemeru nad 380 do 450 mm, v hĺbke do 10 m, v hornine III	m	30,000	93,67	0,00	2 810,10	2 810,10	16,770
14	R	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	2,970	27,37	0,00	81,29	81,29	17,110
15	R	224311212	Vypln pilot z portlandského betónu tr. V8-B30(C 25/30) s pažiacou suspenziou	M3	4,522	130,06	0,00	588,13	588,13	52,356
16	R	224361114	Výsluž pilot betónovaných do zeme, z ocele 10 505	T	0,543	1 403,55	0,00	762,13	762,13	0,317
17	R	224382111	Zhotovenie výplne pilot zvislých z betónu železového do 10 m, priemer piloty 450- 650 mm	m	30,000	14,56	0,00	436,80	436,80	1,980
							<b>1 429,07</b>	<b>1 723,47</b>	<b>3 152,54</b>	<b>158,222</b>
18	R	334323128	Mostné opory zo železového betónu tr C 30/37	m3	7,778	126,27	0,00	982,13	982,13	152,643
19	R	334351111	Debnenie mostných konštrukcii, výšky do 20 m, zhotovenie	m2	32,890	15,33	0,00	504,20	504,20	4,835



P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	R	334351211	Debnenie mostných konštrukcii. výšky do 20 m, odstránenie	m2	32,890	7,21	0,00	237,14	237,14	0,033
21	334	334361116	Výstuž mostných opôr priemeru do 12 mm z ocele zn. 10505	t	0,838	1 705,34	1 429,07	0,00	1 429,07	0,711
<b>Vodorovné konštrukcie</b>										
22	R	451311511	X Podklad z prostého betónu vodostavbebného pod diažbu V4-C 12/15 vo vrstve hr. do 100 mm	m2	15,000	12,16	0,00	182,40	182,40	55,860
<b>Komunikácie</b>										
23	R	584921111	Osadenie panelov z predpäätého betónu so zholovením podkladu z kam. ťaženého do hr.50 mm do hm. 6t/ks	m2	556,000	10,52	0,00	5 849,12	5 849,12	31 434,572
24	593	5938121200	Cesný panel 15 IZD 115/110, dl.2000xš.1500xhr.150mm	ks	186,000	126,00	23 436,00	0,00	23 436,00	38 747,520
<b>Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>										
25	R	623350001	Zjednocujúci náter betónu	m2	6,400	7,24	0,00	46,34	46,34	0,000
<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>										
26	R	914001100	Dočasné dopravné znacenie -nájom	sada	1,000	497,21	0,00	497,21	497,21	0,000
27	R	979094111	Nakladanie alebo prekládanie vybraných hmôt alebo konštrukcii	t	226,848	28,65	0,00	6 499,20	6 499,20	0,000
<b>Presun hmôt HSV</b>										
28	R	998212111	Presun hmôt pre mosty murované, monolitické, betónové, kovové, výšky mosta do 20 m	t	3,947	9,81	0,00	38,72	38,72	0,000
<b>Práce PSV</b>										
<b>Izolácie proti vode a vlhkosti</b>										
29	R	711112001	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetracným náterom za studena	m2	27,566	0,15	0,00	4,13	4,13	0,138
30	R	711122131	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým náterom za tepla	m2	55,132	0,41	0,00	22,60	22,60	1,268
31	111	1116315000	Lak asfaltový v sudoch	t	0,010	1 401,24	14,01	0,00	14,01	0,000
32	111	1116134600	Asfalt izolčný 85/25 v sudoch do 250kg	t	0,094	625,92	58,84	0,00	58,84	0,009
<b>Dokončovacie práce nátery</b>										
33	R	783151212	Nátery ocel.konštr. epoxid. a epoxidecht.farby šedej stred.B. plnosten.Djednonás. 1x s email.	m2	234,760	4,09	0,00	960,17	960,17	23,006
34	R	783173527	Nátery ocel.konštr. polyuretánové farby šedej stredných B a plnostenných D základny	m2	234,760	2,14	0,00	502,39	502,39	15,025
<b>Práce a dodávky M</b>										
<b>Povrch. úprava stojov a zariadení</b>										
35	R	250040121	Metalizácia zinkom /Ztv/ 100 mikrometrov tr.III. spotreba kovu 1.264 kg/m2, výška do 1,9 m	m2	234,760	12,23	0,00	2 871,11	2 871,11	0,000
<b>Montáž oceľových konštrukcii</b>										
36	R	430150000	Montáž ocel.konštrukcie lávky	kg	3 975,000	0,45	0,00	1 788,75	1 788,75	0,000
37	R	1339210000	Dodávka ocel.konštrukcie lávky	kg	3 975,000	3,44	0,00	13 674,00	13 674,00	0,000
<b>Práce a dodávky M</b>										
<b>Dokončovacie práce nátery</b>										
<b>Povrch. úprava stojov a zariadení</b>										
<b>Montáž oceľových konštrukcii</b>										
<b>Dodávka ocel.konštrukcie lávky</b>										

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	R	430151000	Montáž ocel.zábradlia lávky	kg	1 894,000	0,42	0,00	795,48	795,48	0,000
39	R	1339220000	Dodávka ocel.zábradlia lávky Celkom	kg	1 894,000	3,44	0,00	6 515,36	6 515,36	0,000
		<b>d</b>	<b>Ostatné</b>				<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>0,000</b>
40	R	30001	Porealizované zameranie stavby	kpl	1,000	350,00	0,00	350,00	350,00	0,000

**Celkom**

**24 980,08**

**52 705,85**

**77 685,93**

**73 740,759**





**Predmet zákazky: Revitalizácia centra obce Trstány**

**Rozpis prác realizovaných subdodávateľsky:**

Popis položky	Množstvo	MJ
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie	6 197,18	m <sup>3</sup>
Betón asfaltový po zhutnení I. tr. hr. 0-70 mm (vyrovnávka)	2 808,00	m <sup>2</sup>
Betón asfaltový po zhutnení I. tr. AC 16 hr. 60 mm	2 808,00	m <sup>2</sup>
Betón asfaltový modifik. APOLOBITom po zhutnení I. tr. strednozrný AC 11 (ABS)	24,09	m <sup>2</sup>
Podklad z kameniva obaľovaného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr. II.	110,00	m <sup>2</sup>
Betón asfaltový po zhutnení II. tr. jemnozrný AC 8 (ABJ), strednozrný AC 11	110,00	m <sup>2</sup>
Betón asfaltový po zhutnení I. tr. strednozrný AC 11 (ABS)hr. 40 mm	24,09	m <sup>2</sup>

Predmet zákazky: **Revitalizácia centra obce Trstány**

Zoznam uvažovaných poddodávateľov:

**Inžinierske stavby a.s. Priemyselná 7, 042 45 Košice**